

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

อาคารเรียน อาคารประกอบ เลข.105/29

สพ. / สพม. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะอาด

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ประมาณราคาโดย นายศิริพงศ์ ภูสีม่วง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน สปช.105/29	-	-	-	-	-	-	-	
	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม. สีซีเมนต์	1010	แผ่น	58.00	58,580.00	-	-	58,580.00	
	ครอบกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	85	แผ่น	55.00	4,675.00	-	-	4,675.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	100	เมตร	88.00	8,800.00	73.00	7,300.00	16,100.00	
	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	76	เมตร	350.00	26,600.00	25.00	1,900.00	28,500.00	
	ท่อรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด ๑4 นิ้ว	48	เมตร	350.00	16,800.00	25.00	1,200.00	18,000.00	
	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	416	ตร.ม.	297.00	123,552.00	75.00	31,200.00	154,752.00	
	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	200	เมตร	33.00	6,600.00	40.00	8,000.00	14,600.00	
	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบอกไก่	-	-	-	-	-	-	-	
	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	8	ชุด	1,210.00	9,680.00	150.00	1,200.00	10,880.00	
		-	-	-	-	-	-	-	
	รวมแผ่นที่ 1				255,287.00		50,800.00	306,087.00	

ลงชื่อ

.....

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

.....

รับรองถูกต้อง

(นายศิริพงศ์ ภูสีม่วง)

(นายธนาภฤต อึ้งน้อย)

ครู โรงเรียนบ้านสะอาด

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะอาด

สรุปค่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

แบบ ปร.5

□ งานก่อสร้าง

สปช.105/29

□ สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะเตียง

อำเภอ/เขต เมือง

□ หน่วยงาน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวัน

22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	306,087.00	1.3074	400,178.14	
(สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	400,178.14
				ยอดสุทธิ	400,100.00 --

ผู้ประมาณราคา

ครู โรงเรียนบ้านสะเตียง

(นายศิริพงศ์ ภูมิม่วง)

รับรองความถูกต้อง

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะเตียง

(นายธนภุต อังน้อย)

รับรองความถูกต้อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายคนสรณ์ เมฆประยูร)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางทอภาญจน์ กลิ่นจันทร์)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปค่า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง สปช.105/29

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะเตียง

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	400,100.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	400,100.00	**

ผู้ประมาณราคา


(นายศิริพงศ์ ภูสีม่วง)


ครู โรงเรียนบ้านสะเตียง

รับรองความถูกต้อง


(นายธนกฤต อังน้อย)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะเตียง

รับรองความถูกต้อง


(นายธนุสรณ์ เมฆประยูร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง


(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1