

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ก
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางกุด
ประมาณราคาโดย นายอภกรณ์ สังข์ทอง

สพป. / สพม. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประมาณการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป.1ก	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	648	ตร.ม	-	-	35.00	22,680.00	22,680.00	
	1.2 ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าวเหล็ก	648	ตร.ม	285.00	184,680.00	75.00	48,600.00	233,280.00	
	1.3 บัวฝ้าเพดานไม้	575	เมตร	33.00	18,975.00	40.00	23,000.00	41,975.00	
	1.4 ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	648	ตร.ม	35.00	22,680.00	30.00	19,440.00	42,120.00	
	1.5 ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	575	เมตร	5.00	2,875.00	5.00	2,875.00	5,750.00	
	1.6 ไม้ฉิงชาย	117	เมตร	80.00	9,360.00	90.00	10,530.00	19,890.00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 1					238,570.00		127,125.00	365,695.00	

ลงชื่อ

..... ผู้ประมาณราคา
(นายอภกรณ์ สังข์ทอง)

ลงชื่อ

..... รับรองถูกต้อง
(นางนิธินันท์ จันทรีคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุด

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง	อาคารเรียนแบบ ป.1ก			
☐ สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านยางกุด	อำเภอ/เขต	เมือง	
☐ หน่วยงาน	สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1			
☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน	1	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวัน	1 ธันวาคม 2564			



ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	365,695.00	1.3074	478,109.64	
				รวมค่าก่อสร้าง	478,109.64
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	478,100.00 **

ผู้ประมาณราคา  ครูโรงเรียนบ้านยางกุด

(นายอลงกรณ์ สังข์ทอง)

รับรองความถูกต้อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุด

(นางนิจนัท จันทร์คำ)

รับรองความถูกต้อง  

(นางนิจนัท จันทร์คำ)

ตรวจสอบความถูกต้อง 

(นางทอภาณูญ์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ป.1ก

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางกุด

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	478,100.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	478,100.00	**

ผู้ประมาณราคา

(นายอลงกรณ์ สังข์ทอง)

ครูโรงเรียนบ้านยางกุด

รับรองความถูกต้อง

(นางนิธินันท์ จันทร์คำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุด

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวสุภาวดี เสงี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1