

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

เปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมอาคาร สบช.103/26
สถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านเนินสง่า
ประมาณราคาโดย นางสาวนิภา เสือดี

สพป. / สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1
ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เปลี่ยนหลังคาและซ่อมฝ้าอาคาร สบช.103/26	-	-	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน	-	-	-	-	-	-	-	
	รื้อถอนวัสดุหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	300	ตร.ม.	-	-	25.00	7,500.00	7,500.00	
	รื้อถอนงานฝ้าเพดานโครงร่างท-บาร์(วัสดุแผ่นพร้อมโครงร่าง)	162	ตร.ม.	-	-	25.00	4,050.00	4,050.00	
2	งานซ่อมแซม	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม	300	ตร.ม.	290.00	87,000.00	70.00	21,000.00	108,000.00	
	หลังคาจั่ว	-	-	-	-	-	-	-	
3	2.2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงร่างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	162	ตร.ม.	338.00	54,756.00	75.00	12,150.00	66,906.00	
	งานทาสี	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1 ทาสีภายใน ฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-	
	- ทาสีน้ำครีลิค 100% ทากายโน มอก.2321-2549 (ทาสีรองพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 1					141,756.00		44,700.00	186,456.00	

ลงชื่อ

..... ผู้ประมาณราคา
(นางสาวนิภา เสือดี)

เจ้าหน้าที่วัสดุ

ลงชื่อ

..... รับรองถูกต้อง
(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

รายการปริมาณและราคา

แบบ ป.ร.4

เปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมอาคารอาคาร สปช.103/26

สพป. / สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสง่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 1								186,456.00	
	กันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 และทาสีทับหน้า 2 เทียว)	105	ตร.ม.	33.00	3,465.00	31.00	3,255.00	6,720.00	
	3.2งานฝ้าเพดานภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก มอก.2321-2549	125	ตร.ม.	44.00	5,500.00	31.00	3,875.00	9,375.00	
	และทาสีทับหน้า 2 เทียว)	-	-	-	-	-	-	-	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปสีธรรมชาติขนาด17*200*3050มม.	78	เมตร	88.00	6,864.00	73.00	5,694.00	12,558.00	
	(รวมทับเชิงชายสำเร็จรูป)	-	-	-	-	-	-	-	
	- ปิดกั้นบนกระเบื้องสำเร็จรูป/PVC	58	เมตร	35.00	2,030.00	30.00	1,740.00	3,770.00	
	- ครอบมุมม(FLASHING) เคลือบสี กว้าง60 ซม.	26	เมตร	260.00	6,760.00	50.00	1,300.00	8,060.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 2					24,619.00		15,864.00	40,483.00	
รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2					166,375.00		60,564.00	226,939.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  รับรองถูกต้อง

(นางสาวนิภา เสือดี)

(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

มแซมหลังคาและซ่อมแซมอาคารอาคาร สปช.105/29

สพป. / สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสง่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกมาจากแผ่นที่ 1							84,300.00	
	1 เทียว มอก.1123-2555 และทาสีทับหน้า 2 เทียว	200	ตร.ม.	33.00	6,600.00	31.00	6,200.00	12,800.00	
	3.2งานฝ้าเพดานภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	
	- ทาสีน้ำยอคริลิค 100% ทากายนอก มอก.2321-2549 (ทาสีรองพื้น)	218	ตร.ม.	44.00	9,592.00	31.00	6,758.00	16,350.00	
	กันด่าง1 เทียวและทาสีทับหน้า 2 เทียว	-	-	-	-	-	-	-	
	- ปิดกั้นถนนกระจกสำเร็จรูป/PVC	100	เมตร	35.00	3,500.00	30.00	3,000.00	6,500.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมแผ่นที่ 2				19,692.00		15,958.00	35,650.00	
	รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2				79,192.00		40,758.00	119,950.00	

ลงชื่อ

..... ผู้ประมาณราคา
(นางสาวนิภา เสือดี)

ลงชื่อ

..... รับรองถูกต้อง
(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

สรุปค่า ช่อมแซมหลังคาและซ่อมแซมฝ้า

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง	อาคารอาคาร สปช.105/29			
☐ สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านเนินสง่า	อำเภอ/เขต	เมืองเพชรบูรณ์	
☐ หน่วยงาน	สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1			
☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน	2	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวัน	14 พฤศจิกายน 2565			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	119,950.00	1.3074	156,822.63	
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	156,822.63
				ยอดสุทธิ	156,800.00 **

ผู้ประมาณราคา _____ เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนิภา เสือดี)

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง _____

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง _____

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวศุภมาส วัฒนประเสริฐ)

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง (นางหทัยกาญจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปค่า ช่อมแซมหลังคาและช่อมแซมฝ้า

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารอาคาร สปช.105/29

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสง่า

อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์

หน่วยงาน เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	156,800.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	156,800.00 **	

ผู้ประมาณราคา

..... เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนิภา เสือดี) สทป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง

..... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ) สทป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง

..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวสุภาวดี ประสพบุญ) สทป. เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง

..... (นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สทป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

มแซมหลังคาและซ่อมแซมอาคารอาคาร สปช.105/29

สป. / สพม. เพชรบูรณ์ เขต 1

แผนที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสง่า

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประมาณราคาโดย นางสาวนิภา เลือติ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมหลังคาและซ่อมฝ้าอาคาร สปช.105/29	-	-	-	-	-	-	-	
1	งานรื้อถอน	-	-	-	-	-	-	-	
	รื้อถอนงานฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	150	ตร.ม.	-	-	25.00	3,750.00	3,750.00	
	รื้อถอนเชิงชาย	100	เมตร	-	-	25.00	2,500.00	2,500.00	
2	งานซ่อมแซม	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1.ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	150	ตร.ม.	338.00	50,700.00	75.00	11,250.00	61,950.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2.เปลี่ยนเชิงชายไม้สำเร็จรูปสีธรรมชาติขนาด17*200*3050มม.	100	เมตร	88.00	8,800.00	73.00	7,300.00	16,100.00	
3	งานทาสี	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1 ทาสีภายใน ฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-	
	- ทาสีไม้ฉลิมัลลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (ทาสีรองพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผนที่ 1					59,500.00		24,800.00	84,300.00	

ลงชื่อ

.....ผู้ประมาณราคา
(นางสาวนิภา เลือติ)

ลงชื่อ

.....รับรองถูกต้อง
(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

สรุปค่า เปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมฝ้า

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง	อาคารอาคาร สปช.103/26			
☐ สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านเนินสง่า	อำเภอ/เขต	เมืองเพชรบูรณ์	
☐ หน่วยงาน	สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1			
☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน	2	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวัน	14 พฤศจิกายน 2565			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	226,939.00	1.3074	296,700.05	
(สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	296,700.05
				ยอดสุทธิ	296,700.00 **

ผู้ประมาณราคา วิจิ เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนิภา เสือดี)

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ)

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง

วิจิ
(นางสาวนิภา เสือดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวนิภา เสือดี)

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง

วิจิ
(นางสาวนิภา เสือดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปค่า เปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมฝ้า

แบบ ปร. 6 ①

งานก่อสร้าง อาคารอาคาร สปช.103/26

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสง่า

อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์

หน่วยงาน เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	296,700.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	296,700.00 **	

ผู้ประมาณราคา

..... เจ้าของที่พัสดุ

(นางสาวนิภา เสือดี) สปบ. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง

..... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสง่า

(นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ) สปบ. เพชรบูรณ์ เขต 1

รับรองความถูกต้อง

..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวสุวิมล ประสพบุญ) สปบ. เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง

..... ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) สปบ. เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สปบ. เพชรบูรณ์ เขต 1