

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดชั้น 2 ซ้ำ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยช้าง

สปพ.เพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาโดย นางสุมาลี เพิ่มรักษ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อวัสดุหลังคา	484.00	ตร.ม			40.00	19,360.00	19,360.00	
	1.2 รื้อฝ้าเพดาน	38.00	ตร.ม			35.00	1,330.00	1,330.00	
	รวมงานรื้อถอนทั้งหมด						20,690.00	20,690.00	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม								
	2.1. งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	484.00	ตร.ม	230.00	111,320.00			11,320.00	
	- ครอบมุงม (FLASHING) 60 ซม.	40.00	เมตร	220.00	8,800.00			8,800.00	
	- สกรู	1,210.00	ตัว	4.00	4,840.00			4,840.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	484.00	ตร.ม			28.00	13,552.00	13,552.00	
	รวมงานข้อ 2.1				124,960.00		13,552.00	138,512.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	38.00	ตร.ม	297.00	11,286.00	75.00	2,850.00	14,136.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	38.00	ตร.ม	35.00	1,330.00	30.00	1,140.00	2,470.00	
	รวมงานข้อ 2.2				12,616.00		3,990.00	16,606.00	
	2.3 งานพื้น								
	1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16" x 16"	216.00	ตร.ม	556.00	120,096.00	158.00	34,128.00	154,224.00	รวมปูนทราย
	รวมงานข้อ 2.3				120,096.00		34,128.00	154,224.00	
	รวม				257,672.00		72,360.00	330,032.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง	ปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบดโคลน		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง	สพป เพชรบูรณ์ เขต 1	
☐ หน่วยงาน	โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง	สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1	
☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน	1 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2565		

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	ค่าภาษี	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	330,032.00	1.3074	431,403.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 0.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				431,403.00	
(สิ้นสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 431,000.00	

ผู้ประมาณราคา

(...นางสมภาณี เพ็ชรรักษ์...)

ครูโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

รับรองความถูกต้อง

(นายปราศรัย เทียงดีฤทธิ์...)

ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวสุวิมล เวชประเสริฐ)

นักคิดวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.6(ก)

งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบสปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บ้านไคชั้น 2 ช่าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมด

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	431,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	431,000.00	

ผู้ประมาณราคา

(...นางสมลิตี เพิ่มรักษ์.)

ครูโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

รับรองความถูกต้อง

(นายปราศรัย เทียงดีฤทธิ์..)

ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง

รับรองความถูกต้อง

(นางอติพรรัตน์ เสนอประเสริฐ...)

นักคิดวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน