

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.103/26

สถานที่ โรงเรียนบ้านระวิง ตำบล ระวิง อำเภอ เมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน... 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	329,110.00	1.3091	430,837.90	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าซ่อมแซม				430,837.90	
(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 430,000.00	**

ผู้ประมาณราคา

(นายสากล ช่วยเนื่อง)

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวปัทมน บึงจันทร์)

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวกรรณิศา เกษมสุข)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท. หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.103/26

สถานที่ โรงเรียนบ้านระวีง ตำบล ระวีง อำเภอ เมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประมาณราคาโดย นายสากล ช่วยเมือง

ประมาณราคาโดย นายสากล ช่วยเนื่อง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.103/26								
1	งานหลังคา								
	1.1 งานรื้อถอนหลังคาเดิม	304	ตร.ม.				30	9,120.00	รื้อขึ้นไป
	1.2 แผ่นเหล็กที่รื้อถอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	304	ตร.ม.	290	88,160.00		70	21,280	
	1.3 สกรูยิงแผ่นเหล็กที่รื้อถอนแบบยาว	1250	ตัว	3	3,750.00		-	3,750.00	
	1.4 สกรูยิงแผ่นเหล็กที่รื้อถอนแบบสั้น	150	ตัว	3	450.00		-	450.00	
	1.5 ครอบจั่ว	29	เมตร	150	4,350.00		38	1,102	5,452.00
	1.6 ครอบข้าง	20	เมตร	150	3,000.00		38	760	3,760.00
2	งานฝ้าเพดาน								รื้อขึ้นไป
	2.1 งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	216	ตร.ม.				25	5,400	5,400.00
	2.2 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	348	ตร.ม.	278	96,744.00		75	26,100	122,844.00
	2.3 ไม้ขอบ 0.8x5x300 ซม. สำเร็จรูป	170	เมตร	40	6,800.00		45	7,650	14,450.00
	2.4 ทาสีฝ้าเพดาน	348	ตร.ม.	44	15,312.00		34	11,832	27,144.00
	2.5 เชิงชายไม้สำเร็จรูป	105	เมตร	160	16,800.00		100	10,500	27,300.00
								93,744.00	329,110.00
								93,744.00	329,110.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซมทั้งหมด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง ครู
(นายสากล ช่วยเมือง)

รับรองความถูกต้อง.....ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางสาวพาหนัน บุ่งจันทร์)

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26

โรงเรียนบ้านระวิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวน 1 งวด

ด้วยโรงเรียนบ้านระวิง มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 จำนวน 304 ตารางเมตร
2. รื้อถอนฝ้าเพดานอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 จำนวน 216 ตารางเมตร

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

อาคารเรียน แบบ สปช.103/26


1. ติดตั้งแผ่นเหล็กกรีดร้อนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. จำนวน 304 ตารางเมตร
2. ติดตั้งกรอบजू จำนวน 29 เมตร
3. ติดตั้งกรอบข้าง จำนวน 20 เมตร
4. ติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี จำนวน 348 ตารางเมตร
5. ติดตั้งไม้ขอบ 0.8x5x300 ซม. สำเร็จรูป จำนวน 170 เมตร
6. ดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน จำนวน 348 ตารางเมตร
7. ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป จำนวน 105 เมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายสากล ช่วยเนื่อง)

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวปาหนัน บุ่งจันทร์)

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 1 แบบอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 จำนวนชั้น 1 ชั้น จำนวนห้อง 3



ลงชื่อ 
(นางสาวปาหนัน บุ่งจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวิง