

ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทั่วไป

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนสพช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ โรงเรียน.....น้ำอ้อมประชาสรรค์..... สพป./สพม. เพชรบูรณ์ เขต1

หน่วยงาน โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่1 ธันวาคม 2566.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	325,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	325,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(นายสุริยา ฐิตะสุน)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์

รับรองความถูกต้อง

(นายปณิธาน อุดนัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์

รับรองความถูกต้อง

ด.เค. ๖๖๖๖๖
(นางสาวกนก งามสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก)

สปป./สปม. เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่1 ธันวาคม 2566.....

ผู้ประมาณราคา

(นายสุริยาพร นันทะสุน)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์

รับรองความถูกต้อง

(นายปณิธาน อุดนันท)

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์

รับรองความถูกต้อง

คณินท์ เกษมณี
นางสาวคณินท์ เกษมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

นางสาว
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทั่วไป

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนสพช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ติดบันได)

สถานที่ โรงเรียน.....น้ำอ้อมประชาสรรค์.....

ประมาณราคาโดยนายสุริยาวัชร นันทะสุน.....

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่1 ธันวาคม 2566.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สพช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ติดบันได)								
1.1	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนคานคอดิน สวิตช์ พร้อมสายไฟ	18	จุด			40.00	720.00	720.00	
	รื้อถอนเสาเข็ม พร้อมสายไฟ	3	จุด			40.00	120.00	120.00	
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
-	งานผนัง	273	ตร.ม.	132.00	36,036.00	80.00	21,840.00	57,876.00	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.								
-	งานฉาบปูน	273	ตร.ม.	75.00	20,475.00	82.00	22,386.00	42,861.00	
	ฉาบปูนเรียบผนัง								
-	งานประตูหน้าต่าง	3	ชุด	9,500.00	28,500.00	500.00	1,500.00	30,000.00	
	ประตูอะลูมิเนียม บานสวิง ขนาด 1.90*2.04 ม.								
	หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมลู่วิถี 2 ช่อง มอก. ขนาด 1.80*1.10 ม.	16	ชุด	3,500.00	56,000.00	500.00	8,000.00	64,000.00	
-	งานดวงโคม สวิตช์ พร้อมสายไฟ								
	เซฟต์เบรกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30A	3	ชุด	596.00	1,788.00	196.00	588.00	2,376.00	
	เต้ารับตู้เบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	176.00	1,056.00	117.00	702.00	1,758.00	
	เดินสายไฟดวงโคม	18	จุด	107.00	1,926.00	99.00	1,782.00	3,708.00	
	เดินสายไฟเต้ารับตู้เบรกเกอร์	6	จุด	549.00	3,294.00	143.00	858.00	4,152.00	
	ปร.4ก	6	จุด	189.00	1,134.00	99.00	594.00	1,728.00	
-	งานทาสี								
	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างภายนอก 1 เที่ยว มอก. สีทับหน้า 2 เที่ยว	273	ตร.ม.	44.00	12,012.00	34.00	9,282.00	21,294.00	
	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างภายใน 1 เที่ยว มอก. สีทับหน้า 2 เที่ยว	273	ตร.ม.	35.00	9,555.00	30.00	8,190.00	17,745.00	

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ให้ออกแบบนั่งคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. และฉาบปูนเรียบผนังทั้งในและนอกอาคาร จำนวน
273 ตรม. โดยแบ่งกันก่อและฉาบเป็น 3 ห้อง
2. ติดตั้งประตูอะลูมิเนียม บานสวิงคู่ ขนาด 1.90*2.04 ม. มอก.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
3. ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนเฟรมอะลูมิเนียม 2 ช่อง มอก. ขนาด 1.80*1.10 ม. จำนวน 16 ชุด
4. ติดตั้งเซฟต์เบรกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30A จำนวน 3 ชุด
5. ติดตั้งเต้ารับคู่แบบมีกราวด์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
6. เดินสายไฟดวงโคม จำนวน 18 จุด
7. เดินสายไฟเต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ จำนวน 6 จุด
8. เดินสายไฟสวิตช์ จำนวน 6 จุด
9. ทาสีน้ำอะครีลิค 100% มอก.ทาภายนอก ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว และทาสีทับหน้า
2 เทียว สำหรับผนังที่ก่อและฉาบใหม่
10. ทาสีน้ำอะครีลิค 100% มอก.ทาภายใน ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว และทาสีทับหน้า
2 เทียว สำหรับผนังที่ก่อและฉาบใหม่

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....) ผู้ประมาณราคา
(นายสุริยาะ นันทะสุน)
วันที่ 1 เดือน นวาคม 2566

(ลงชื่อ.....) ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายปณิธาน อุดนน)
วันที่ 1 เดือน นวาคม 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียน น้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 อาคารเรียนสพช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
สร้าง พ.ศ.2558 จำนวน 2 ชั้น จำนวนห้อง 4 ห้อง



ลงชื่อ

(นายปณิธาน อุดนันท)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์